



КВАДРАТ

Дизайн | Ремонт

Адрес: Дзержинского 125а
Площадь 50,4 м²

Итого: 12 325\$
Дата: 18.06.20

№	наименование строительных работ	ед.изм.	объем	повт.	сум.объем	цена \$	стоимость \$
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
Стены							
1	Демонтаж газ.перегородок толщ. до 120 мм (без сохран.)	м.кв.	6,9	1	6,9	5	34,5
2	Демонтаж газ.перегородок толщ. до 400 мм	раб.	1	1	1	60	60,0
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
Потолки							
3	Нашивка с перехлестом 2-го слоя ГКЛ на потолок	м.кв.	51,42	1	51,42	4	205,7
4	Проклейка и заделка стыков серпянкой со шпатлевкой	м.пог.	100	1	100	2,5	250,0
5	Устройство вертикальной поверхности из гипсокартона	м.пог.	1,8	1	1,8	12	21,6
6	Устройство Г- образной конструкции из гипсокартона под подсветку	м.пог.	1,8	1	1,8	25	45,0
7	Устройство плоскости пот.ниши в гипсокартоне под светильники.	м.пог.	15,07	1	15,07	8	120,6
8	Устройство П-образной конструкции из гипсокартона под подсветку	м.пог.	5,94	1	5,94	36	213,8
9	Устройство подвесного потолка из гипсокартона (в 1 слой)	от./м.кв.	51,42	1	51,42	12	617,0
10	Окраска потолка краской с подготовкой + паутинка(грунтовка 5 раза, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки)	м.кв.	51,42	1	51,42	14	719,9
11	Окраска потолка краской с подготовкой+ паутинка(грунтовка 5 раза,шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) (узкие участки)	м.пог.	1,8	1	1,8	20	36,0
12	Окраска с подготовкой Г-образной конструкции из гипсокартона (грунтовка 5 раза, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки)-3 пов-сти	м.пог.	1,8	1	1,8	30	54,0
13	Окраска с подготовкой П-образной конструкции из гипсокартона (грунтовка 3 раза, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки)-3 пов-сти	м.пог.	5,94	1	5,94	30	178,2
Стены							
14	Грунтовка стен акриловой грунтовкой (типа СТ - 17)	м.кв.	154,26	2	308,52	0,5	154,3
15	Декоративная штукатурка (венецианская)	м.кв.	13	1	13	18	234,0
16	Заделка штроб	м.пог.	70	1	70	1	70,0
17	Запил торцов керамической плитки 45 градусов	м.пог.	5,6	2	11,2	15	168,0
18	Заполнение швов фугой	м.кв.	10,9	1	10,9	3	32,7
19	Монтаж 2-ого слоя ГКЛ на стену (перегородку)	м.кв.	12,2	1	12,2	4	48,8
20	Монтаж перегородок из гипсокартона (в 1 слой)	м.кв.	6,13	1	6,13	18	110,3

21	Монтаж перемычки	шт.	2	1	2	10	20,0
22	Облицовка стен плиткой керамической	м.кв.	10,9	1	10,9	16	174,4
23	Оклеивание стен тяжелыми обоями (флизелиновые, фото, и т.п.)	м.кв.	10,1	1	10,1	7	70,7
24	Окраска стен валиком простая (в 2 слоя)	м.кв.	129,2	1	129,2	3	387,6
25	Проклейка стыков серпянкой с заделкой шпатлевкой	м.кв.	11,2	1	11,2	3	33,6
26	Расшивка трещин с заделкой штукатурной смесью, грунтовкой, проклейкой серпянки.	м.пог.	18	1	18	5	90,0
27	Окраска оконного откоса (грунтовка 3 раза, шпатлевка 3 раза, шлифовка 3 раза, оклеивание стекловолокна, окраска 2 раза)	м.пог.	11,5	1	11,5	15	172,5
28	Сверление отверстий в керамограните	шт.	22	1	22	8	176,0
29	Установка штукатурных/малярных угол-перфорированный	м.пог.	44,8	1	44,8	2,5	112,0
30	Устройство зашивки гипсокартоном в санузле и душевой, коридоре (стандартное)	раб.	1	1	1	35	35,0
31	Устройство зашивки инсталляции	шт.	2	1	2	70	140,0
32	Устройство откоса из ГКЛ	м.пог.	11,52	1	11,52	10	115,2
33	Утепление откосов	м.пог.	9,6	1	9,6	12	115,2
34	Утепление стен (приклеивание плит утеплителя, мех.приклеивание плит, устройство арм.слоя, устройство выравн.слоя)	м.кв.	15,7	1	15,7	15	235,5
35	Штукатурка кирпичных, бетонных стен по маякам (от 10 мм до 30 мм)	м.кв.	114,7	1	114,7	8	917,6
36	Экран под ванну	раб. Дого.	1	1	1	50	50,0
37	Укладка кирпичной кладки в 1 кирпича (толщ. до 150мм)	м.кв./м.пог.	28	1	28	15	420,0
38	Подготовка + паутинка(грунтовка 3 раза, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, наклейка паутинки)	м.кв.	90,8	1	90,8	11	998,8
39	Подготовка + паутинка(грунтовка 3 раза, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) (узкие участки)	м.пог.	38,4	1	38,4	11	422,4
40	Подготовка выровненной поверхности под обои, грубую декор. штукатурку, (грунтовка 2 раза, шпатлевка 2 раза, шлифовка 2 раза)	м.кв.	10,1	1	10,1	8	80,8
Полы							
41	Временная защитная застилка полов с проклейкой скотчем	м.кв.	51,42	1	51,42	1	51,4
42	Гидроизоляция	м.кв.	6,78	1	6,78	8	54,2
43	Грунтовка пола	м.кв.	51,4	1		1	
44	Затирка швов	м.кв.	20,7	1	20,7	3	62,1
45	Настил паркетной доски (плавающим способом)	м.кв.	21,8	1	21,8	10	218,0
46	Укладка кварцвинила.	м.кв.	8,98	1	8,98	7	62,9
47	Укладка напольной шовной керам. Плитки 1 рис. 200*200	м.кв.	4,41	1	4,41	16	70,6
48	Укладка напольной шовной керам. Плитки 1 рис. 600*600	м.кв.	16,32	1	16,32	16	261,1
49	Установка плинтуса МДФ	м.пог.	38	1	38	6	228,0
50	Установка порошков декоративных	м.пог.	4,6	1	4,6	12	55,2
51	Устройство стяжки цементно-песчаной смесью (до 50мм)	м.кв.	51,4	1	51,4	8	411,2
52	Утепление пола пенопростиролом	м.кв.	8,7	1	8,7	4	34,8
Вентиляция							
53	Установка вентиляторов бытовых приточно-вытяжных	шт.	2	1	2	15,0	30,0
54	Установка гофры	м.пог.	5	1	5	15,0	75,0
55	Установка потайного лючка	шт.	2	1	2	45,0	90,0

Прочие работы							
56	Сантехнические работы чистовые	раб.	1	1	1	250,0	250,0
57	Сантехнические работы - комплекс черновых	раб	1	1	1	750,0	750,0
58	Упаковка окон	м.кв.	12,9	1	12,9	8,0	103,2
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
59	Монтаж и подключение выключателей (чернов.)	шт	21	1	21	5	105,0
60	Монтаж и подключение розеток (чернов.)	шт	41	1	41	5	205,0
61	Монтаж коробок распаячных	шт	14	1	14	10	140,0
62	Монтаж LAN розетки (чернов.)	шт	2	1	2	5	10,0
63	Монтаж и подключение выключателей (чист.)	шт	21	1	21	3	63,0
64	Монтаж и подключение розеток (чист.)	шт	41	1	41	3	123,0
65	Монтаж LAN розетки (чист.)	шт	2	1	2	3	6,0
66	Монтаж щитка распределительного от	шт	1	1	1	150	150,0
67	Монтаж видеодомофона	шт	1	1	1	15	15,0
68	Устройство штроб от (в зависимости от поверхности)	м	75	1	75	3	187,5
69	Монтаж кабеля	м	75	1	75	1	75,0
70	Монтаж кабеля силового	м	475	1	475	1	475,0
71	Монтаж бра от	шт	8	1	8	5	40,0
72	Монтаж накладного светильника от	шт	23	1	23	5	115,0
73	Монтаж подвесного светильника от	шт	4	1	4	7	28,0
74	Монтаж терморегулятора (чист.)	шт	3	1	3	5	15,0
75	Монтаж и подключение трекерной системы	м	14	1	14	3	42,0
Итого по смете					13 694		
С учетом скидки 5%					12 325		